

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-009

Samoliz
sykalpI

CPV: 45331000-6 Instalowane urządzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: Projekt budowlany ogrzewania etazowego z kuchni węgłowej w lokalu
mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koto
Obiekt: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koto
Rodzaj robót: instalacja centralnego ogrzewania
Lokalizacja: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koto

Przedmiar sporządził:
Data opracowania przedmiaru:
Jacek Głogowski Projektowa
13-02-2008 Głogowski
ul. Harcerska 11, 62-600 Koto
MIP 666 178 17 53, R. 302519636
tel. 603 27 16 16

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-009

CP V: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: Projekt budowlany ogrzewania etażowego z kuchni węglowej w lokalu
mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło
Objekt: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło
Rodzaj robót: instalacja centralnego ogrzewania
Lokalizacja: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło

PRZEDMIAR 000-00-009

Strona 1

13-02-2015
SYKAL-NRT

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 Roboty montażowe - instalacja centralnego ogrzewania
- 2 Roboty budowlane

Samo lic
sykalpi

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-009

CP V: 4531000-6 Instalowane urządzenia grzewcze, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 Budowa: Projekt budowlany ogrzewania etazowego z kuchni węglowej w lokalu mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło
 Obiekt: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło
 Rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania
 Lokalizacja: lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 1/3 w miejscowości Koło

PRZEDMIAR 000-00-009

Strona 1

13-02-2015
SYKAL-NET

DZ POZ SYMBOL POZYCJI POZYCJI NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY JEDN ILOŚĆ

1 Roboty montażowe - instalacja centralnego ogrzewania

1	10	KNR	035-02-09-02-21	Montaż grzejnika aluminiowego typ Calidor 500/100	szt	4,000
1	20	KNNR	N004-04-29-01-02	Rwa przyłączna z P-E-Xc-Al do grzejników ø 20	kmpł	4,000
1	30	KNNR	N004-04-04-01-20	Rwocąg z rur P-E-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20- zasłane	metr	17,000
1	40	KNNR	N004-04-04-01-20	Rwocąg z rur P-E-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20 - powróci	metr	17,000
1	50	KNNR	N004-04-12-03-10	Zawór termostatyczny ø 20 VTC 317 ESBE	szt	1,000
1	60	KNNR	N004-04-27-02-20	Zawór powrotny gwint do grzejników DANFOSS typ RLV ø 15	kmpł	4,000
1	70	KNNR	N004-04-12-01-22	Zawór grzejnikowy termostatyczny RA-N-K ø 15	szt	4,000
1	80	KNNR	N004-04-12-05-00	Zawór odpowietrzający do grzejnika ø 6	szt	4,000
1	90	KNR	215-04-04-01-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie	szt	8,000
1	100	KNNR	N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	4,000
1	110	KNR	034-01-01-10-03	Izolacja rury ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ I-warstwowo grub 20 mm	metr	34,000
1	120	KNR	217-01-22-02-00	Rzewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształek i ø 200	m²	1,000
1	130	KNNR	N004-05-01-01-00	Peco - Kuchnia 5,0kW	szt	1,000
1	140	KNKB	041-04-03-01-00	Naczynie wbiorne systemu otwartego 8L	szt	1,000
1	150	Kalk. własna		Montaż pomp. obiegowych H=2,6, V=0,27 m³/h	szt	2,000
1	160	Kalk. własna		Montaż zbiornika buforowego V=200l	szt	1,000
1	170	KNR	035-02-16-04-00	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR-1915 ø 1/2"	szt	1,000

2 Roboty budowlane

2	10	KNNR	N002-07-01-01-04	Ścianki działowe pełne grub 1/4 z cegły dziurawki kl 50 EI 30	m²	1,000
2	20	KNR	401-03-33-02-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	6,000
2	30	KNR	401-03-33-02-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	10,000
2	40	KNR	401-03-09-03-00	Przewody spalinowe i wentylacyjne o przekroju 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	0,200
2	50	KNR	401-10-11-02-00	Rozbítka pieców i trzonów kuchennych licowanych karkami	m²	2,000
2	60	KNR	401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	3,500
2	70	KNR	401-07-10-01-00	Uzapełnienie tykitem cementowo-wapennym kat II ścian z cegły pow do 1 m²	m²	2,500
2	80	KNNR	N003-06-05-04-01	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża 5-10 m	m²	5,000

G1 Pracownia Projektowa
 Jacek Głowacki
 ul. Harcerska 11, 62-800 Koło
 NIP 660 178 17 53, R. 302519636
 tel 603 27 16 16