

Przedmiar robót

(Załącznik do kosztorysu Nr: 01/Tor103/06/2013)

Mieszkanie : remont – roboty budowlane i instalacyjne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 62-600 Koło; ul.Toruńska nr 103/6

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE

1	2	3	4	5
1	KNR 4-011202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów. {{Ściany:(4,42+5,22+2,78+3,95+1,18+2,78)*2*2,52=102,47 m ² + sufity: (4,42*5,22+2,78*3,95+1,18*2,78)=37,33 m ² }} = 139,80 m ²	m ²	139,80
2	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań). Obmiar z poz. 1.	m ²	139,80
3	KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. (4,42+5,22+2,78+3,95+1,18+2,78)*2*2,52=102,47 m ²	m ²	102,47
4	KNR 2-022009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. (4,42*5,22+2,78*3,95+1,18*2,78)=37,33 m ²	m ²	37,33
5	KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną. Obmiar z poz. 1	m ²	139,80

2. WYMIANA STOLARKI

1	2	3	4	5
6	KNR 4-010347-09-050	Skucie nierówności na ościeżu drzwi z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej. Zmniejszenie otworu. 2,1*2*0,25 = 1,05 m ²	m ²	1,05
7	KNR 4-010306-02-050	Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży drzwi na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/. Zmniejszenie otworu. Obmiar z poz. 6.	m ²	1,05
8	KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00
9	KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach. Pasy na połączeniu przymurowań z istn. ścianami. 2,1*4*0,25=2,1 m ²	m ²	2,10
10	KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach. Obmiar z poz. 9	m ²	2,10
11	KNR 4-010705-0201-04 0	Wykonanie pasów z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz. na murach z cegiel uprzednio zamur. ceglami. 2,1*2*2=8,4 m	m	8,40
12	KNR 2-021015-0101-04	Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych. (2,1*2+0,8+0,7)*2=11,4 m	m	11,40

1	2	3	4	5
13	KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe. $2,05*0,8+2,05*0,7=3,08 \text{ m}^2$	m2	3,08

3. POSADZKI

1	2	3	4	5
14	KNR 2-020602-03-050	Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome + cokół h=0,2 m w łazience - płynna folia. $1,18*2,78+((1,18+2,78)*2)-0,8)*0,2 = 4,70 \text{ m}^2$	m2	4,70
15	KNR 2-020602-04-050	Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome + cokół h=0,2 m w łazience - płynna folia. Każda następną warstwą. Obmiar z poz. 14	m2	4,70
16	KNR 2-021115-02-050	Warstwy wygładzające pod wykładzinę pcw w łazience. $1,18*2,78=3,28 \text{ m}^2$	m2	3,28
17	KNNR Wacetob 21205-010-050	ANALOGIA. Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm. $4,42*5,22+3,95*2,78=31,05 \text{ m}^2$	m2	31,05

4. ROBOTY SANITARNE

1	2	3	4	5
18	KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt	2,00
19	KNR 2-150205-04-040	Analogia. Wentylacja z rur PCW fi 160.	m	2,00
20	KNR 21-510311-03-020	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	1,00
21	KNR 21-510220-0501-020	Zlewozmywak stalowy na szafce	szt	1,00
22	KNR 21-510223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego	kpl	1,00
23	KNR 21-510222-05-090	Analogia. Montaż kabiny natryskowej	kpl	1,00
24	KNR 4-020121-04-020	Wymiana baterii wannowej.	szt	1,00
25	KNR 4-020219-02-090	Wymiana umywalki fajansowej	kpl	1,00
26	KNR 4-020121-01-020	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej.	szt	2,00
27	KNR 4-020224-01-020	Wymiana miski ustępowej fajansowej	szt	1,00
28	KNR 21-510121-01-090	Analogia. Montaż bojlera V=150 l	kpl	1,00
29	KSNR 50203-01-020	Analogia. Montaż grzejnika elektrycznego	szt	1,00