

**PRZEDMIAR ROBÓT 025-00-000**

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  
 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
 Obiekt: Instalacja wewnętrzna gazu  
 Rodzaj robót: Sanitarne  
 Lokalizacja: Koło ul. Garncarska 20-22  
 Zamawiający: K.T.B.S. Sp. z o.o.

PRZEDMIAR 025-00-000

Strona 1

14-08-2013

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe			
1	10	KNNR N004-03-03-01-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	40,000
1	20	KNNR N004-03-03-02-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 20	metr	15,000
1	30	KNNR N004-03-03-03-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 25	metr	30,000
1	40	KNNR N004-03-03-04-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 32	metr	10,000
1	50	KNNR N004-03-03-05-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 40	metr	34,000
1	60	KNNR N004-03-03-06-20	Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 50	metr	9,000
1	70	KNNR N004-05-17-01-01	Łuk stalowy gładki 90° R=3D ø 15	szt	12,000
1	80	KNNR N004-05-17-01-01	Łuk stalowy gładki 90° R=3D ø 20	szt	4,000
1	90	KNNR N004-05-17-01-01	Łuk stalowy gładki 90° R=3D ø 25	szt	6,000
1	100	KNNR N004-05-17-01-01	Łuk stalowy gładki 90° R=3D ø 40	szt	6,000
1	110	KNNR N004-05-17-02-01	Łuk stalowy gładki 90° R=3D ø 50	szt	4,000
1	120	KNNR N004-03-08-02-00	Podęście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25	kmpl	6,000
1	130	KNNR N004-03-12-01-02	Zawór kulowy do gazu gwintowany ø 15	szt	6,000
1	140	KNNR N004-03-12-02-02	Zawór kulowy do gazu gwintowany ø 20	szt	1,000
1	150	KNNR N004-03-12-03-02	Zawór kulowy do gazu gwintowany ø 25	szt	6,000
1	160	KNNR N004-03-07-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie z rur stalowych za gazomierzem w budynkach mieszkalnych na 100 lokali	szt	7,000
1	170	KNNR N004-03-07-02-00	Próba instalacji gazowej z rur stalowych dl 100 m przed gazomierzem w budynku mieszkalnym do ø 65	kmpl	1,000
1	180	KNNR N004-03-07-06-00	Próba instalacji gazowej - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m	metr	38,000
1	190	KNNR N004-03-07-01-00	Analogia - wymiana dysz w istniejących urządzeniach gazowych	szt	7,000
1	200	KNNR N004-03-08-01-00	Analogia - złącze elastyczne do podłączenia kuchni ø 15	kmpl	6,000
1	210	KNR 712-01-01-04-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57	m <sup>2</sup>	15,200
1	220	KNR 712-02-01-04-00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 l.olej grunt p-rdzewną	m <sup>2</sup>	15,200
1	230	KNR 712-02-09-04-00	Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 l.olejną nawierz og stos	m <sup>2</sup>	15,200
1	240	WKNR W219-03-05-02-00	Analogia - szafka gazowa naścienna	szt	6,000
1	250	KNR 219-02-16-01-00	Przejście przez ściany murowane grub l cegły dla gazociągów do ø 50	szt	21,000
1	260	KNR 219-02-17-01-00	Przejście przez ściany betonowe grub do 25 cm dla gazociągów do ø 50	szt	3,000