

Inwestor:  
KTBS Sp. z o.o.Koło  
Ul. Asnyka 21  
62-600 Koło

Nazwa budowy: Remont schodów wejściowych  
Adres budowy: ul. CERAMICZNA 62-600 Koło  
Obiekt: Schody  
Rodzaj robót: budowlane  
Data oprac.: 2013-08-08

## Przedmiar robót

### Remont schodów wejściowych

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 62-600 Koło; ul. CERAMICZNA

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka schodów betonowych posadowionych na gruncie. [1,98*0,63+2,58*0,94]*0,15+3,19*1,25*0,18	m <sup>3</sup>	1,27
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą. [1,98*0,63+2,58*0,94]*0,15+3,19*1,25*0,18	m <sup>3</sup>	1,27
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km ciągnikiem kołowym-do 9 km .[1,98*0,63+2,58*0,94]*0,15+3,19*1,25*0,18	m <sup>3</sup>	1,27
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-01-060	Analogia. Wypełnienie schodów betonem B 7,5. 3,19*1,25*0,2+(2,58*0,94+1,98*0,63)*0,11	m <sup>3</sup>	1,19
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-05-040	Analogia. Podstopnie z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 3,19+2,58+1,98+(0,63+0,94+1,25)*2	m	13,39
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-04-040	Analogia. Obetonowanie obrzeży z zatarciem na ostro. 3,19+2,58+1,98+(0,63+0,94+1,25)*2	m	13,39
7	wg nakładów rzeczowych KNR 60502-02010-050	Schody z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. [3,03+2,42+0,94+0,63]*0,23+1,82*0,55	m <sup>2</sup>	2,62

mgr inż. Miroslaw Kurzawiński  
upr. bud. Nr GPB. I. 7342-4/97  
ul. Kolejowa 68/4, 62-600 Koło  
tel. 0-63/2725847