

Przedmiar robót

Nazwa zadania - Remont komina

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja - Koło, ul. Grodzka , nr 11

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe

Nr. Spec.:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010350-01-060 | Rozebranie kominów wolno stojących <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0350 1. Ręczne rozebranie kominów wolno stojących na poddaszu i ponad dachem i ścianek przewodów na kątownikach murowanych z cegieł, bez względu na rodzaj zaprawy 2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy <i>krotność= 1,00</i> Nr. Spec.: | m3 | 10,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0535 1. Ostrożne rozebranie obróbek 2. Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu 4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 5. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy <i>krotność= 1,00</i> Nr. Spec.: | m2 | 3,84 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020122-01-060 | Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0122 1. Wymurowanie ścianek (kol.01-04) 2. Wymurowanie kanałów z pustaków (kol.05-07) 3. Ustawienie i rozebranie rusztowań (kol.01-04) 4. Sprawdzenie przewodów <i>krotność= 1,00</i> Nr. Spec.: | m3 | 10,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|-------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0201-05 0 | <i>Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0506</i> 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na kolki pokryć bez względu na rodzaj pokrycia 2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 3. Wykonanie wpustów gzymsowych 4. Obrobienie podpórek 5. Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m, fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem <i>krotność= 1,00</i> Nr. Spec.: | m2 | 10,50 |