

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Rozbiórka				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien i drzwi	m ²		
d.1	0354-05				
		0.40*0.40*2	m ²	0.320	
		0.80*0.80*1	m ²	0.640	
		2.70*2.10*1	m ²	5.670	
		1.80*0.90*1	m ²	1.620	
		1.80*1.00*1	m ²	1.800	
		0.90*0.66*1	m ²	0.594	
				RAZEM	10.644
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02				
		6.25*14.15	m ²	88.438	
				RAZEM	88.438
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²		
d.1	0403-02				
		6.25*14.15	m ²	88.438	
				RAZEM	88.438
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04				
		6.25*14.15	m ²	88.438	
				RAZEM	88.438
6	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - poddasze	m ³		
d.1	0102-02				
		2.03*14.15*0.25+1.12*10.17*0.25	m ³	10.029	
		6.00*1.12*0.25*2	m ³	3.360	
		0.5*0.91*6.00*0.25*2	m ³	1.365	
				RAZEM	14.754
7	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - strop nad parterem	m ²		
d.1	0406-01				
		5.50*9.90	m ²	54.450	
				RAZEM	54.450
8	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych - strop nad parterem	m		
d.1	0406-05				
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - parter	m ³		
d.1	0102-02				
		6.00*0.55*2.50*2	m ³	16.500	
		6.00*0.25*2.50*2	m ³	7.500	
		(3.13+1.92+3.50)*0.25*2.50*2 -2.7*2.1*0.25	m ³	9.270	
		3.95*0.25*2.5	m ³	2.469	
		Pozostałości - gruz w części po katastrofie			
		3.95*0.25*2.5	m ³	2.469	
				RAZEM	38.208
10	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³		
d.1	0302-01				
		6.00*0.55*0.5*2	m ³	3.300	
		6.00*0.25*0.5*2	m ³	1.500	
		(3.13+1.92+3.5+3.95)*0.25*0.5*2	m ³	3.125	
				RAZEM	7.925
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01				
		(3.13+1.92+3.50+3.95)*5.5	m ²	68.750	
				RAZEM	68.750
12	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.1	0109-04				
		0.55*0.9*4.5+0.55*0.9*2.7	m ³	3.564	
				RAZEM	3.564
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km elementy drewniane stolarki, deskowania, podłóg i stropów drewnianych	m ³		
d.1	1101-02				
		10.64*0.025	m ³	0.266	
		88.438*0.025	m ³	2.211	
		121.8*0.025	m ³	3.045	
		60*0.12*0.12	m ³	0.864	
		6.25*0.1*0.15*15	m ³	1.406	
				RAZEM	7.792

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 poz.13	m ³ m ³	7.792	
				RAZEM	7.792
15	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką poz.6 poz.9 poz.10 poz.11 poz.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	14.754 38.208 7.925 68.750 3.564	
				RAZEM	133.201
16	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.15	m ³ m ³	133.201	
				RAZEM	133.201
17	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 poz.16	m ³ m ³	133.201	
				RAZEM	133.201
18	d.1 analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację na wysypisku poz.13 poz.15	m ³ m ³ m ³	7.792 133.201	
				RAZEM	140.993
19	KNR 2-01 d.1 0503-01 analogia	Mechaniczne zasypywanie przestrzeni po rozbiórce dla wyrównania z istniejącym terenem (średnio 20 cm) - gruntem dowiezionym samochodami 6.5*15.00*0.20	m ³ m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
20	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni zabudowy budynku po rozbiórce i uporządkowanie placu po rozbiórce 6.5*15	m ² m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
2 Zamurowania, uzupełnienia i zabezpieczenia części istniejącej budynku					
21	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 6.00*5.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.2 0402-02 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm - uzupełnienie ściany po rozbiórce budynku 6.0*2.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000