

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRZEBUDOWY KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
ADRES INWESTYCJI : KOŁO, UL. GARNCARSKA 20
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GARNCARSKA 20
ADRES INWESTORA : KOŁO, UL. ASNYKA 21

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw. 2014r.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	361.1384	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0.0512		0.0512	0.00	0.00					
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	14.1282		14.1282	0.00	0.00					
3.	cegła budowlana pełna	szt.	75.3600		75.3600	0.00	0.00					
4.	cegła klinkierowa	szt.	3460.280 0		3460.280 0	0.00	0.00					
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.1320		2.1320	0.00	0.00					
6.	listwy iłaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.1224		0.1224	0.00	0.00					
7.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	1.3440		1.3440	0.00	0.00					
8.	zaprawa	m ³	0.0499		0.0499	0.00	0.00					
9.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.0056		0.0056	0.00	0.00					
10.	zaprawa do klinkieru	m ³	2.2922		2.2922	0.00	0.00					
11.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cena pracy rusztowania	m-g	19284.5400	0.00	0.00
2.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	1.2880	0.00	0.00
3.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0.9833	0.00	0.00
4.	przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t	m-g	1.2880	0.00	0.00
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	2.4518	0.00	0.00
6.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.3738	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.0195	0.00	0.00
8.	wyciąg	m-g	0.3072	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2	ROBOTY MURARSKIE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02 d.1 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 2.0m x 5.5m x 6.0szt 66	m ² m ²	 66.000	 66.000
2	KALKULACJA WŁASNA d.1	Czas pracy rusztowań poz. 3,4,5,6,7,8,12,13,14,15 - 292.19 r-g 66	m ² m ²	 66.000	 66.000
3	KNR 4-01 d.1 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie (0.8m x 4.0szt.) 3.20	m m	 3.200	 3.200
4	KNR 4-01 d.1 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych (1.0m x 2.0szt.) 2	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	 2.000	 2.000
5	KNR 4-01 d.1 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (1.3mm x 1.0m) x4.0szt. +(0.8m x 1.0m) x 2.0szt 6.8	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	 6.800	 6.800
6	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach 16 cm 6.8	m ² m ²	 6.800	 6.800
7	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (0.75m x 0.75m x 4.0szt)+ (0.65m x 0.75m x 2.0szt) 3.25	m ² m ²	 3.250	 3.250
8	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.8m x 2.5m x 1.3m)x 4szt. + (0.65m x 0.8m x 0.6m) x 2.0szt. 11.02	m ³ m ³	 11.020	 11.020
9	KNR 4-01 d.1 0106-04	przez analogię - usunięcie z budynku gruzu i ziemi 11.5	m ³ m ³	 11.500	 11.500
10	KNR 2-01 d.1 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 11.5	m ³ m ³	 11.500	 11.500
11	KNR 2-01 d.1 0214-07	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-II krotność = 8 11.5	m ³ m ³	 11.500	 11.500
2		ROBOTY MURARSKIE			
12	KNR 2-02 d.2 0122-04	Wmurowanie kominów wolno stojących z cegieł klinkierowych 11.02	m ³ m ³	 11.020	 11.020
13	KNR 2-02 d.2 0122-04	Przez analogię - wmurowanie czapek kominowych z cegieł klinkierowych (0.75m x 0.75m x 0.075m x 4.0szt.)+(0.65m x 0.75m x 0.075m x 2.0szt.) 0.24	m ³ m ³	 0.240	 0.240
14	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej ((0.9m +1.3m)x 4.0szt. + (0.52m + 0.78m) x 2.0szt.) x 0.25m 2.82	m ² m ²	 2.820	 2.820
15	KNR 4-01 d.2 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 3.2	m m	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200