

Wpłynęło

10.07.2014

.....
.....
.....
.....

4776

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : WYKONANIE PRZEBUDOWY KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
Adres inwestycji : KOŁO, UL. GARNCARSKA 26
Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GZRNCARSKA 26 KOLSKIE TBS SP. Z O.O.
Adres inwestora : KOŁO, UL. ASNYKA 21
Branża : BUDOWLANA

Sporządził : inż. Robert Chład

Data opracowania : LIPIEC 2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	KNR 2-02 1605-d.103	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe przy wys.do 7 m 2.0m x 5.5m x 4.0szt	m ²	44.00	0.00	0.00
2	kalkulacja własna	czas pracy rusztowań	m ²	44.00	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0430-d.109	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie (1.3m x 2.szt.) + (0.8m x 2.0szt)	m	4.20	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0504-d.108	Przełożenie gąsiorów ceramicznych (0.3m x 6.0.szt.)+(1.0m x 2.0szt.)	m przel.gąsior.	3.80	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0504-d.104	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (1.3m x 1.0m)x 2.szt+(2.4m x 1.0m)x 2.0szt	m ² przel.pokr.	7.40	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0414-d.109	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat do 16 cm	m ²	7.40	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0212-d.104	Rozbiórka czapek kominowych 1.30m x 0.45m x 2.0szt	m ²	1.20	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0350-d.101	Rozebranie kominów. (0.85m x 0.52m x 1.20m)x2.0szt. + (1.50m x 2.35m x 0.52m)x 2.0szt.	m ³	4.73	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0106-d.104	przez analogię - sunięcie z budynku gruzu.	m ³	4.79	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0211-d.101	Transport gruzu uprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km	m ³	4.79	0.00	0.00
11	KNR 2-01 0214-d.107	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km krotność 8	m ³	4.79	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY MURARSKIE						
	12 KNR 2-02 0122-d.204	Wymurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m ³	4.70	0.00	0.00
	13 KNR 2-02 0122-d.204	Przez analogię - wymurowanie czapek kominach z cegieł klinkierowych (1.3m x 0.4m x 0.075m x 2.0szt)+(2.45m x 0.6m x 0.075m x 2.0szt.)	m ³	0.30	0.00	0.00
	14 KNR 2-02 0506-d.201	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej ((1.3m + 0.4m)x2szt + (2.45m + 0.6m)x 2szt.) x 0.25m	m ²	2.38	0.00	0.00
	15 KNR 4-01 0416-d.201	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich / pomowny m montaż		4.20	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł