

Wpłynęło 10.07.2014

L. dz.

Podpis


PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : WYKONANIE PRZEBUDOWY KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
Adres inwestycji : KOŁO, UL. GARNCARSKA 28
Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GARNCARSKA 28 KOLSKIE TBS SP. Z O.O.
Adres inwestora : KOŁO, UL. ASNYKA 21
Branża : BUDOWLANA

Sporządził : inż. Robert Chłąd

Data opracowania : 07.07.2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	KNR 2-02 1605- d.1 03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe przy wys.do 7 m 2.0m x 5.5m x 4.0szt	m ²	44.00	0.00	0.00
2	kalkulacja włas- d.1 na	czas pracy rusztowań	m ²	44.00	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0430- d.1 09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominia-rskie (1.3m x 2.szt.) + (0.8m x 2.0szt)	m	4.20	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0504- d.1 08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych (0.3m x 6.0.szt.)+(1.0m x 2.0szt.)	m przel.gąsior.	3.80	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0504- d.1 04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (1.3m x 1.0m)x 2.szt+(2.4m x 1.0m)x 2.0szt	m ² przel.pokr.	7.40	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0414- d.1 09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odste- pie 1:16 do 16 cm	m ²	7.40	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0212- d.1 04	Rozbiórka czapek kominowych 1.30m x 0.45m x 1.0szt	m ²	0.60	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0350- d.1 01	Rozebranie kominów. (0.85m x 0.52m x 1.20m)x2.0szt. + (1.50m x 2.35m x 0.52m)x 2.0szt.	m ³	4.73	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0106- d.1 04	przez analogię - sunięcie z budynku gruzu.	m ³	4.79	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0211- d.1 01	Transport gruzu uprzednio zmagazynowanego w hał- dach z transportem urobku samochodami samowytadow- czymi na odl.do 1 km	m ³	4.79	0.00	0.00
11	KNR 2-01 0214- d.1 07	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 0.5 km krotność 8	m ³	4.79	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY MURARSKIE						
12	KNR 2-02 0122-d.2 04	Wymurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m ³	4.70	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0122-d.2 04	Przez analogię - wymurowanie czapek kominach z cegieł klinkierowych (1.3m x 0.4m x 0.075m x 2.0szt)+(2.45m x 0.6m x 0.075m x 2.0szt.)	m ³	0.30	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0506-d.2 01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej ((1.3m + 0.4m)x2szt + (2.45m + 0.6m)x 2szt.) x 0.25m	m ²	2.38	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0416-d.2 01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich / pomowny montaż	m	4.20	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł