

Wpłynęło 10.07.2014
L. dz.
Podpis
.....

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : WYKONANIE PRZEBUDOWY KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
Adres inwestycji : KOŁO, UL. GARNCARSKA 6
Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GARNCARSKA 6 KOLSKIE TBS SP. Z O.O.
Adres inwestora : KOŁO, UL. ASNYKA 21
Branża : BUDOWLANA

Sporządził : inż. Robert Chład

Data opracowania : 06.07.2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	KNR 2-02 1605- d.103	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe przy wys.do 7 m 2.0m x 5.5m x 2.0szt	m ²	44.00	0.00	0.00
2	kalkulacja włas- d.1 na	czas pracy rusztowań	m ²	44.00	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0504- d.108	Przełożenie gąsiorów ceramicznych (1.0m x 2.0szt.)	m przel.gą- sior.	2.00	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0504- d.104	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki (1.45m x 1.0m)x 2.0szt.	m ² przel.pokr.	2.90	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0414- d.109	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o od- stepie łat do 16 cm	m ²	2.90	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0212- d.104	Rozbiórka czapek kominowych (0.75m x 1.75m x 2.0szt)	m ²	2.63	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0350- d.101	Rozebranie kominów. (0.65m x 1.56m x 2.25m)x2.0szt.	m ³	4.56	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0106- d.104	przez analogię - sunięcie z budynku gruzu.	m ³	4.76	0.00	0.00
9	KNR 2-01 0211- d.101	Transport gruzu uprzednio zmagazynowanego w hał- dach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km	m ³	4.76	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0214- d.107	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans- portu ponad 0.5 km krotność 8	m ³	4.76	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2ROBOTY MURARSKIE						
11	KNR 2-02 0122- d.204	Wymurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m ³	4.56	0.00	0.00
12	KNR 2-02 0122- d.204	Przez analogię - wymurowanie czapek kominach z cegieł klinkierowych (0.65m x 1.56m x 2.25m)x2.0szt.	m ³	0.45	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0506- d.201	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynko- wanej (0.65m + 1.56m)x2.0szt. x 0.25m	m ²	1.1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł